

Додаток 1

Технічне завдання

Appendix 1

Scope of Work

<p align="center">Технічне завдання виконання робіт із встановлення байкпоінта, що складається з 1-модульної альтанки та додаткового обладнання (вуличних меблів)</p>	<p align="center">Scope of Work for Installation of Bikepoint Including 1-module Gazebo and Additional Equipment (Street Furniture)</p>
<p>Обсяг робіт включає виготовлення, доставку та встановлення 10 (десяти) байкпоінтів з додатковим обладнанням, як зазначено нижче, за маршрутом Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – озеро Сиваш (карта орієнтовного маршруту додається). Конкретні місця встановлення байкпоінтів будуть визначені на етапі формування договору.</p> <p>Додаткові умови:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При виконанні робіт потрібно врахувати специфіку клімату, природні умови для подальшої експлуатації конструкцій та інфраструктурних елементів. 2. Враховувати правила монтажу (виготовлення) та безпечної експлуатації об'єктів. 3. Для зміцнення конструкцій використовувати якісні деталі вітчизняного або європейського виробництва. <p>Очікуваний термін виконання робіт: не пізніше 30 вересня 2021 року.</p> <p>Етапи виконання робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • виготовлення усіх елементів 1-модульної альтанки та додаткового обладнання (вуличних меблів). Всі виготовлені елементи 1-модульної альтанки та додаткового обладнання повинні бути максимально змонтовані на виробництві; • доставка усіх елементів 1-модульної альтанки та додаткового обладнання (вуличних меблів) до місця встановлення; • встановлення 1-модульної альтанки на попередньо підготовленому майданчику для байкпоінту; 	<p>The scope of work includes fabrication, delivery and installation of 10 (ten) bikepoints with additional equipment as specified below along the route Mariupol – Berdyans'k – Melitopol' – Syvash Lake (the map of the preliminary route is attached). Specific places of bikepoints installation will be determined at the stage of contract formation.</p> <p>Additional requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. When performing works it is necessary to take into account specifics of the climate, natural conditions for further operations of structures and infrastructural elements. 2. Take into account the rules and regulations applicable to installation (fabrication) and safe operation of facilities. 3. In order to strengthen the structures use good quality parts of local or European production. <p>Estimated completion date: no later than September 30, 2021.</p> <p>Work performance stages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication of all elements of 1-module gazebo and additional equipment (street furniture). All manufactured elements of 1-module gazebo and additional equipment shall be assembled at manufacturer's facilities as much as possible; • Delivery of all elements of 1-module gazebo and additional equipment (street furniture) to the place of installation; • Installation of 1-module gazebo on a pre-prepared bikepoint site;

- встановлення додаткового обладнання (вуличних меблів) на попередньо підготовленому майданчику для байкпоінту:
 - металева лавка зі спинкою з дерев'яним настилом в 1-модульній альтанці – 2 шт.
 - стіл металевий з дерев'яним настилом в 1-модульній альтанці – 1 шт.
 - насос велосипедний на металевій опорі 1-модульної альтанки – 1 шт
 - інформаційний стенд двосторонній на металевих опорах 1-модульної альтанки – 1 шт
 - бетонна лавка кутова з дерев'яним настилом – 1 шт
 - стіл бетонний – 1 шт
 - мангал бетонний – 1 шт
 - урна металева декорована деревом – 1 шт
 - велостійка П-подібної форми з нержавіючої сталі – 2 шт
- поставка матеріалів, необхідних для облаштування території 10 байкпоінтів, як зазначено в таблиці розділу 3;
- передача-прийом байкпоінта, що складається з 1-модульної альтанки та додаткового обладнання (вуличних меблів).

Під час виконання робіт з виготовлення та встановлення байкпоінта, що складається з 1-модульної альтанки та додаткового обладнання, необхідно використовувати проектну документацію (Додаток 2). Розташування об'єктів на байкпоінті, їх зовнішній вигляд, кількість елементів та розміри повинні відповідати проектній документації. При цьому технічні рішення щодо виготовлення та монтажу конструктивних елементів байкпоінта підрядник може використовувати на власний розсуд.

- Installation of additional equipment (street furniture) on a pre-prepared bikepoint site:
 - Metal bench with backrest with wood planking in 1-module gazebo – 2 pcs.
 - Metal table with wood planking in 1-module gazebo – 1 pc.
 - Bike pump on metal support of 1-module gazebo – 1 pc.
 - Double sided information stand on metal supports of 1-module gazebo – 1 pc.
 - Concrete corner bench with wood planking – 1 pc.
 - Concrete table – 1 pc.
 - Concrete brazier – 1 pc.
 - Concrete garbage can decorate with wood planking – 1 pc.
 - П-shaped biker racks made of stainless steel – 2 pcs.
- Supply of materials required for landscaping design of 10 bikepoints as specified in table, Section 3;
- Turn-over – acceptance of bikepoint including 1-module gazebo and additional equipment (street furniture).

In the process of manufacturing and installation of a bikepoint including 1-module gazebo and additional equipment it is required to use design documents (Appendix 2). Location of objects at the bikepoint, their appearance, quantities and dimensions shall be in compliance with the design documents. In terms of manufacturing and installation of bikepoint structural elements, the manufacturer may use their technical solutions at their discretion.

