

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дітковської Тетей Генерально-
Михайлівської сільської рада
(назва організації, що затверджує)

Директор О.В. Бурлака
(посада, підпис, ініціали, прізвище)



" " 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Ремонт приміщення Дніпровського ліцею Петро-михайлівської сільської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	57,19	
2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,25	
3	Клей для гіпсокартону	т	0,00625	
4	Листи гіпсокартонні	м2	1,3	
5	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5,25	
6	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою	м2	61,56	
7	Шпатлевка стартова	кг	73,9	
8	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,4	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	61,56	
10	Шпатлевка финишна	кг	73,9	
11	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	57,19	
12	Штукатурка декоративна	кг	114,38	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці	м2	61,56	
14	Пігмент (100мл)	шт	3	
Розділ №2. Стеля				
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	32,06	
16	Підвіси для стелі Армстронг	шт	26	
17	Тяга підвісу (спиця з гачком або петлею)	шт	26	
18	Дюбелі 6x60 в комплекті	шт	95	
19	Т-профіль основний напрямний довж. 3,6 м	м	30,5	
20	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	60,9	
21	Профіль Т 0,6 м	м	30,5	
22	Кутик металевий пристінний	м	34,6	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за винятком стельових світильників)	м2	30,62	
24	Підвісна стеля "ARMSTRONG "	м2	32,2	
Розділ №3. Підлога				
25	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21,88	
26	Ремонт цементних покриттів площею до 10 м2	м2	8	
27	Суміш універсальна Сухий бетон" В-25	кг	16	
28	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	32,06	
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	21,88	

1	2	3	4	5
30	Дюбель ударний 6x40	шт	33	
	Розділ №4. Двері			
31	Знімання дверних полотен	м2	1,65	
32	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,65	
34	Дюбель -шуруп 10x150 мм	шт	8	
35	Піна монтажна.	л	0,30446	
36	Двері з металопластику	м2	1,65	
	Розділ №5. Електроосвітлення			
37	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	14	
38	Демонтаж схованої електропроводки	м	30	
39	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
40	Прокладання коробів пластикових	м	20	
41	Кабель-канал 20x20	м	20,2	
42	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	20	
43	Проводи силові, марка ПВС, число жил та переріз 3x4 мм2	м	20,6	
44	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	70	
45	Гофротруба 20мм	м	70,7	
46	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	70	
47	Провод ПВС 3x2,5	м	72,1	
48	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
49	Провод ПВС 3x1,5	м	30,9	
50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
51	Вимикач герметичний	шт	1	
52	Коробка установочная	шт	1	
53	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	13	
54	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	13	
55	Коробка установочная	шт	13	
56	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
57	Світильник LED 600x600	шт	4	
58	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
59	Щиток накладний на 4 модулі	шт	1	
60	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
61	Диференційний вимикач 25А	шт	2	
62	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	
63	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
64	Вимикач автоматичний 40А	шт	1	
65	Обклеювання вікон плівкою	м2	5,91	
66	Захисна (броньована) плівка	м2	6	
Склав				
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]				
Перевірив				
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]				



ЗАТВЕРДЖЕНО

Григорук Олександр Григорійович

(назва організації, що затверджує)

Григорук Олександр Григорійович

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на поточний ремонт Ремонт приміщення Нововасилівської гімназії "Перспектива" Павлівської сільської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	75	
2	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою	м2	79,12	
3	Шпатлевка стартовая	кг	94,9	
4	Грунтовка глибокого проникнення	л	19,8	
5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	79,12	
6	Шпатлевка финишная	кг	94,9	
7	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	75	
8	Штукатурка декоративна	кг	150	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці	м2	79,12	
10	Пігмент (100мл)	шт	3	
Розділ №2. Стеля				
11	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	48,59	
12	Підвіси для стелі Армстронг	шт	39	
13	Тяга підвісу (спиця з гачком або петлею)	шт	39	
14	Дюбели 6x60 в комплекті	шт	144	
15	Т-профіль основний напрямний довж. 3,6 м	м	46,2	
16	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	92,3	
17	Профіль Т 0,6 м	м	46,2	
18	Кутик металевий пристінний	м	52,5	
19	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за винятком стельових світильників)	м2	46,43	
20	Підвісна стеля "ARMSTRONG "	м2	48,8	
Розділ №3. Підлога				
21	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	26,98	
22	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	м2	48,59	
23	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	48,59	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	26,98	
25	Дюбель ударний 6x40	шт	40	
Розділ №4. Електроосвітлення				
26	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	21	
27	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
28	Демонтаж проектора	шт	1	

1	2	3	4	5
29	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	90	
30	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
31	Провод ПВС 3x1,5	м	30,9	
32	Провод ПВС 3x2,5	м	103	
33	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
34	Вимикач герметичний	шт	1	
35	Коробка установочная	шт	1	
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	24	
37	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	24	
38	Коробка установочная	шт	24	
39	Монтаж проектора б/у	шт	1	
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
41	Світильник LED 600x600	шт	6	
42	Обклеювання вікон плівкою	м2	4,62	
43	Захисна (броньована) плівка	м2	5	

Склад				
				
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]				
Перевірив				
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]				

ЗАТВЕРДЖЕНО

Місцевий комунальний заклад загальної середньої освіти "Світлиця"
(назва організації, що затверджує)

Директор: *Микола С. П. Рибко*
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на поточний ремонт Ремонт приміщення опорного комунального закладу загальної середньої освіти "Орієнтир" Петро-Михайлівської сільської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	61,06	
2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,25	
3	Клей для гіпсокартону	т	0,00625	
4	Листи гіпсокартонні	м2	1,3	
5	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5,25	
6	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою	м2	62,31	
7	Шпатлевка стартова	кг	74,8	
8	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,6	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	62,31	
10	Шпатлевка финишна	кг	74,8	
11	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	61,06	
12	Штукатурка декоративна	кг	122,12	
13	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці	м2	62,31	
14	Пігмент (100мл)	шт	3	
Розділ №2. Стеля				
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	27,9	
16	Підвіси для стелі Армстронг	шт	22	
17	Тяга підвісу (спиця з гачком або петлею)	шт	22	
18	Дюбели 6x60 в комплекті	шт	83	
19	Т-профіль основний напрямний довж. 3,6 м	м	26,5	
20	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	53	
21	Профіль Т 0,6 м	м	26,5	
22	Кутик металевий пристінний	м	34,6	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за винятком стельових світильників)	м2	26,46	
24	Підвісна стеля "ARMSTRONG "	м2	27,8	
Розділ №3. Підлога				
25	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10	
26	Грунтування поверхні	м2	31,5	
27	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,3	
28	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	31,5	

1	2	3	4	5
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщини 70 мм)	м2	31,5	
30	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	2,2491	
31	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	31,5	
32	Сітка армуюча ВР1 d-3 мм яч.50x50	м2	34,65	
33	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	31,5	
34	Самовирівнювальна підлога	кг	283,5	
35	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	31,5	
36	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	21,51	
37	Дюбель ударний 6x40	шт	32	
	Розділ №4. Двері			
38	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
40	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
41	Дюбель -шуруп 10x150 мм	шт	8	
42	Піна монтажна.	л	0,33	
43	Двері з металопластику	м2	1,8	
	Розділ №5. Електроосвітлення			
44	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
45	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	70	
46	Гофротруба 20мм	м	50,5	
47	Гофротруба 25мм	м	20,2	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	20	
49	Проводи силові, марка ПВС, число жил та переріз 3x4 мм2	м	20,6	
50	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
51	Провод ПВС 3x2,5	м	51,5	
52	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
53	Провод ПВС 3x1,5	м	30,9	
54	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
55	Вимикач герметичний	шт	1	
56	Коробка установочная	шт	1	
57	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
58	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	12	
59	Коробка установочная	шт	12	
60	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
61	Світильник LED 600x600	шт	4	
62	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
63	Щиток на 4 модулі	шт	1	
64	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
65	Диференційний вимикач 25А	шт	2	
66	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	
67	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	

1	2	3	4	5
68	Вимикач автоматичний 40А	шт	1	
Склав				
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>			
Перевірів				
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>			



ЗАТВЕРДЖЕНО

Петролюбівська сільська рада
(назва організації, що затверджує)
Суткова І.М.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Ремонт приміщення Петролюбівського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	76,4	
2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,25	
3	Клей для гіпсокартону	т	0,00625	
4	Листи гіпсокартонні	м2	1,3	
5	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5,25	
6	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою	м2	83,58	
7	Шпатлевка стартова	кг	100,3	
8	Грунтовка глибокого проникнення	л	20,9	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	83,58	
10	Шпатлевка финишна	кг	100,3	
11	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	76,4	
12	Штукатурка декоративна	кг	152,8	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці	м2	83,58	
14	Пігмент (100мл)	шт	3	
Розділ №2. Стеля				
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	59,5	
16	Підвіси для стелі Армстронг	шт	48	
17	Тяга підвісу (спиця з гачком або петлею)	шт	48	
18	Дюбели 6x60 в комплекті	шт	177	
19	Т-профіль основний напрямний довж. 3,6 м	м	56,5	
20	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	113,1	
21	Профіль Т 0,6 м	м	56,5	
22	Кутик металевий пристінний	м	64,3	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за винятком стельових світильників)	м2	56,26	
24	Підвісна стеля "ARMSTRONG "	м2	59,1	
Розділ №3. Підлога				
25	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	29	
26	Ремонт цементних покриттів площею до 10 м2	м2	5	
27	Суміш універсальна Сухий бетон" В-25	кг	10	
28	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	59,5	
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	29	

1	2	3	4	5
30	Дюбель ударний 6x40	шт	43	
	Розділ №4. Двері			
31	Знімання дверних полотен	м2	3,65	
32	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,83	
34	Дюбель -шуруп 10x150 мм	шт	8	
35	Піна монтажна.	л	0,34	
36	Двері з металопластику	м2	1,83	
37	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах (б/у)	м2	1,82	
38	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних (б/у)	шт	1	
	Розділ №5. Електроосвітлення			
39	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
40	Прокладання коробів пластикових	м	8	
41	Кабель-канал 25x25	м	8,08	
42	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	8	
43	Проводи силові, марка ПВС, число жил та переріз 3x4 мм2	м	8,24	
44	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	150	
45	Гофротруба 20мм	м	151,5	
46	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150	
47	Провод ПВС 3x2,5	м	103	
48	Провод ПВС 3x1,5	м	51,5	
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
50	Вимикач герметичний 2-клавішний	шт	1	
51	Коробка установочная	шт	1	
52	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
53	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	12	
54	Коробка установочная	шт	12	
55	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	
56	Світильник LED 600x600	шт	9	
57	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
58	Щиток на 4 модулі	шт	1	
59	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
60	Диференційний вимикач 25А	шт	2	
61	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	
62	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
63	Вимикач автоматичний 40А	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ПІДТВЕРДЖЕНО

Петро Мисайлівський
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщення у Будинку культури с. Турнівка Петро-Михайлівської сільської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	(Демонтаж) зеркал	шт	7	
2	Шпаклювання стін шпаклюючою	м2	7,1	
3	Шпатлевка стартова	т	8,5	
4	Грунтувка глибокого проникнення	л	1,4	
5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	7,1	
6	Шпатлевка фінішна	т	8,6	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водорозчинними сумішми стін та укосів по штукатурці	м2	98,1	
Розділ №2. Стеля				
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2,7	
9	Підвіси для стелі Армстронг	шт	2	
10	Тяга підвісу (опиця з гачком або петлею)	шт	2	
11	Диски 6x60 в комплекті	шт	8	
12	T-профіль основний напрямний довж. 3,6 м	м	2,8	
13	T-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	5,1	
14	Профіль T 0,6 м	м	2,8	
15	Кутки металевий пристінний	м	2,9	
16	Улагодання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	2,7	
17	Підвісна стеля "ARMSTRONG"	м2	2,63	
Розділ №3. Різне				
18	Установлення ролетів захисних з вивіюванням і закріпленням площею в світлофонді 3,6 до 6м2	грати	2	
19	Ролети електричні з механізмом (пошлані), площ. 6м2	шт	2	

Склад

[Handwritten signature]
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряє

Сісєвський Сергій Сергійович
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Солоненський ліцей "Лідер"
 (назва організації, що затверджує)

Директор ліцею Алла Кривенко
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщення Солоненського ліцею "Лідер" Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Ч.ч.				
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	59,4	
2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	59,4	
3	Грунтовка бетонконтакт	л	23,76	
4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,3	
5	Клей для гіпсокартону	т	0,0065	
6	Листи гіпсокартонні	м2	1,4	
7	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5	
8	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою	м2	63,4	
9	Шпатлевка стартова	кг	76,1	
10	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,9	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	63,4	
12	Шпатлевка финишна	кг	76,1	
13	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	59,4	
14	Штукатурка декоративна	кг	118,8	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці	м2	63,4	
16	Пігмент (100мл)	шт	3	
Розділ №2. Стеля				
17	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	32,4	
18	Підвіси для стелі Армстронг	шт	26	
19	Тяга підвісу (спиця з гачком або петлею)	шт	26	
20	Дюбели 6x60 в комплекті	шт	96	
21	Т-профіль основний напрямний довж. 3,6 м	м	30,8	
22	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	61,6	
23	Профіль Т 0,6 м	м	30,8	
24	Кутик металевий пристінний	м	35	
25	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за винятком стельових світильників)	м2	30,24	
26	Підвісна стеля "ARMSTRONG "	м2	31,8	
Розділ №3. Підлога				
27	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21,8	
28	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	21,8	
29	Дюбель ударний 6x40	шт	33	
Розділ №4. Двері				

1	2	3	4	5
30	Знімання дверних полотен	м2	2	
31	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
33	Дюбель - шуруп 10x150 мм	шт	9	
34	Піна монтажна.	л	0,37	
35	Двері з металопластику	м2	2	
Розділ №5. Електроосвітлення				
36	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	40	
37	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	40	
38	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
39	Прокладання коробів пластикових	м	22	
40	Кабель-канал 25x25	м	22,22	
41	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	22	
42	Проводи силові, марка ПВС, число жил та переріз 3x4 мм2	м	22,66	
43	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	80	
44	Гофротруба 20мм	м	80,8	
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30	
46	Провод ПВС 3x1,5	м	30,9	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
48	Провод ПВС 3x2,5	м	51,5	
49	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
50	Вимикач герметичний	шт	1	
51	Коробка установочная	шт	1	
52	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12	
53	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	12	
54	Коробка установочная	шт	12	
55	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
56	Світильник LED 600x600	шт	6	
57	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
58	Щиток накладний на 4 модулі	шт	1	
59	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
60	Диференційний вимикач 25А	шт	2	
61	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	
62	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
63	Вимикач автоматичний 40А	шт	1	
64	Обклеювання вікон плівкою	м2	5	
65	Захисна (броньована) плівка	м2	5	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]