

[illegible]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на Ремонт приміщення підвалу Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 3 "Сонечко" Дергачівської міської ради Харківської області	
---	--

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (60мм)	м2	67	
2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	67	
3	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	64,2	
	Ганок			
4	Демонтаж бетону	м3	0,05	
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,4	
6	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	3	
7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,2	
8	Утеплення стелі мінеральною ватою (50мм)	м3	0,16	
9	Улаштування підшивки стель плитою азбестоцементною	м2	3,2	
10	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	12	
11	Просте штукатурення поверхонь сходів	м2	1	
12	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
13	Монтаж конструкцій металевих дверей	т	0,09	
14	Установлення рекуператора	шт	1	
15	Опорядження швів плит на стелі обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
16	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	65	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65	
18	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] (на клею)	м2	52	
19	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	122	
20	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	134	

1	2	3	4	5
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	35	
22	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
23	Улаштування короба 20х20 см з гіпсокартонних плит [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3	
24	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
25	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12	
26	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	12	
27	Монтаж щита розподільчого	шт	1	
28	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
29	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища	шт	10	
30	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	6	
31	Прокладання коробів пластикових	м	84	
32	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м	84	

Склав				
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]			
Перевірів				
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]			

ЗАТВЕРДЖЕНО



посада, підпис (ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Ремонт на 1-му поверсі дошкільного закладу в с. Докучаєвське, Яска садок №2, Парківська обл.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	49	
2	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	49	
3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	49	
4	Розбирання чистої підшивки стель із пластику	м2	16,5	
5	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,5	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	16,5	
7	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
8	Обклеювання вікон плівкою	м2	2,5	
9	Навантаження сміття вручну	т	0,058425	
10	Перевезення сміття до 15 км	т	0,058425	
11	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	3	
12	Монтаж щита розподільного	шт	1	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
14	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища	шт	3	
15	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	5	
16	Прокладання коробів пластикових	м	40	
17	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м	40	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Ремонт підвального приміщення в будівлі школи в с. Мала Рогань *Харківська обл.*

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення за місцем шафових і антресольних полиць, стелажів	м2	30	
2	(Демонтаж) Монтаж витяжних коробів	т	0,3	
3	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
4	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стін внутрішніх приміщень	м2	90	
5	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	90	
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	90	
7	Відмивання побілки внутрішніх приміщень	м2	32	
8	Опорядження швів плит на стелі обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	42	
9	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	42	
10	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42	
11	Виготовлення металевих ставень	т	0,1576	
12	Монтаж металевих ставень	т	0,1576	
13	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	4	
14	Монтаж щита розподільчого	шт	1	
15	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
16	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища	шт	6	
17	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	6	
18	Прокладання коробів пластикових	м	80	

1	2	3	4	5
19	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	80	
Склав  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]				
Перевірів [посада, підпис (ініціали, прізвище)]				

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Ремонт приміщення підвалу КЗ "Центр культури та дозвілля Малоданилівської селищної ради" в с. Черкаська Лозова

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ганок			
1	Утеплення стелі мінеральною ватою (50мм)	м3	0,185	
2	Улаштування підшивки стель плитою азбестоцементною	м2	3,7	
3	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,7	
4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	26	
5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26	
6	Монтаж конструкцій металевих дверей	т	0,085	
7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
8	Установлення рекуператора	шт	1	
9	Обклеювання вікон плівкою	м2	8	
10	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	113	
11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	113	
12	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	113	
13	Опорядження швів плит на стелі обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	60	
14	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	55	
15	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2	м2	55	
16	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	55	
17	Навантаження сміття вручну	т	0,0339	
18	Перевезення сміття до 15 км	т	0,0339	
19	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	2	
20	Монтаж щита розподільчого	шт	1	
21	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	

1	2	3	4	5
22	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища	шт	10	
23	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	6	
24	Прокладання коробів пластикових	м	84	
25	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	84	
Склав				
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]			
Перевірів				
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]			