

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Краматорської міської ради( назва організації, що затверджує )  
Начальник управління освітиДенис СИСОЄВ

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Поточний ремонт напівпідвального приміщення Краматорського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів №32 - дитячий навчальний заклад" за адресою: Донецька область, м. Краматорськ вул. Волгодонська, 22.

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,5	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	79,4	
3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	40	
4	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,88	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
7	Знімання дверних полотен	м2	3,4	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	25	
10	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	60	
11	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм (гофра)	м	60	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	60	
13	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	25	
14	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,03	
15	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
16	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	12	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,4	
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,2	
19	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,2	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,2	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	51	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (10 мм)	м2	51	
23	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,56	
24	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	м2	85,2	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	85,2	
26	Шпаклювання стін модифікованою шпаклівкою (фініш)	м2	85,2	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	85,2	
28	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	51	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	51	
30	Монтаж світильників , які встановлюються в підвісних стелях	шт	8	
31	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	51	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупях	м	28	
33	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	3,7	
34	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4,4	
35	Очищення приміщень від сміття	т	2,77	
36	Перевезення сміття до 10 км	т	2,77	

Склав

Вікторія СОКОЛ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Геннадій БУТОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]