



ЗАТВЕРДЖЕНО

Запорізький колегіум «Елінт»

(назва організації, що затверджує)

Олена ЗАЙКОВСЬКА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 05 "

12

2015 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення під цифровий навчальний центр Запорізького колегіуму "Елінт"

Умови виконання робіт к1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Знімання шпалер простих та поліпшених			
2	Огрунтовка бетонконтактом	м2	72	
3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
4	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	72	
5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	72	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	м2	72	
7	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3	
Розділ №2. Стеля				
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	56	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	53,84	
Розділ №3. Підлога				
10	Розбирання плінтусів	м	28	
11	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	56	
12	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	56	
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	28	
Розділ №4. Двері				
14	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2	6,8	
Розділ №5. Сан.технічні роботи				
15	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
16	Установлення умивальників одиночних	к-т	1	
Розділ №6. Електрика				
17	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	30	

1	2	3	4	5
18	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	30	
19	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	30	
20	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
21	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	2	
22	Демонтаж світильників	шт	6	
23	Монтаж світильників	шт	6	
	Розділ №7. Вікна			
24	Обклеювання вікон броньованою самоклеюною плівкою	м ²	21,6	
25	Монтаж карнизів з навішуванням штор	навішув	14	
	Розділ №8. Прочі роботи			
26	Навантаження сміття вручну	т	0,7272	
27	Перевезення сміття до 30 км	т	0,7272	

Склав заступник директора з ГР Алла КЛЬОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів заступник директора з ГР Алла КЛЬОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]