

Додаток 1.1: Перелік робіт.

№ з/п	Найменування робіт / Description of Works	Од. вим. / Unit	Кільк. / Qty
	Демонтаж сталевих трубопроводів системи опалення.	м.п.	483.6
	Прокладання трубопроводів системи опалення з поліпропіленових армованих труб (PPR) Ø25 мм.	м.п.	483.6
	Улаштування вузлів приєднання до існуючих сталевих відводів.	вузол	62
	Встановлення запірної арматури (крани кульові, паячні) на підводках до опалювальних приладів.	шт.	360
	Приєднання трубопроводів до існуючих опалювальних приладів.	приєднання	360
	Гідравлічне випробування змонтованої системи.	система	1

Примітка / Note
Включає підготовку, нарізання різьби та монтаж комбінованих муфт (МРВ).
По 2 шт. на кожен зі 180 радіаторів.
Включає нарізання різьби на патрубках радіаторів та монтаж комбінованих муфт (МРВ).
Обов'язкова перевірка герметичності згідно з ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування".