

Додаток 1.3 : Перелік робіт.

№ з/п	Найменування робіт / Description of Works	Од. вим. / Unit	Кільк. / Qty	Примітка / Note
1	Демонтаж дверних блоків (коробка + полотно) / Dismantling of door blocks (frame + leaf)	шт. / pcs	26	
2	Демонтаж старих замкових механізмів / Dismantling of old lock mechanisms	шт. / pcs	26	
3	Очищення дверних прорізів (відкосів) від старого оздоблення / Cleaning of door openings (reveals) from old finishes	м.п. / r.m	265.2	
4	Очищення приміщень від будівельного сміття / Cleaning of premises from construction debris	м³	4.6	
5	Навантаження сміття вручну / Manual loading of construction debris	м³	3.5	
6	Перевезення сміття до 15 км / Transportation of debris up to 15 km	м³	4.6	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками / Installation of ready-made door blocks in openings	шт. / pcs	26	
8	Встановлення замкових механізмів (врезних циліндрових замків) / Installation of lock mechanisms (mortise cylinder locks)	шт. / pcs	26	
9	Оштукатурювання відкосів дверних прорізів цементно-піщаним розчином / Plastering of door opening reveals with cement-sand mortar	м.п. / r.m	265.2	
10	Шпаклювання та підготовка відкосів під фарбування / Puttying and preparation of reveals for painting	м.п. / r.m	265.2	
11	Поліпшене фарбування відкосів водоемульсійними сумішами / Enhanced painting of reveals with water-based emulsion	м.п. / r.m	265.2	