

**Завдання на проектування
на розробку проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт дорожньо-вуличної системи для облаштування
безбар'єрного маршруту по вул. Ярова (від вул. Свято-Покровська до
вул. Остромирська) в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської
області»**

Перелік основних даних і вимог	Зміст основних даних та вимог
1	2
1. Назва та місцезнаходження об'єкта	«Капітальний ремонт дорожньо-вуличної системи для облаштування безбар'єрного маршруту по вул. Ярова (від вул. Свято-Покровська до вул. Остромирська) в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» Орієнтовна протяжність ділянки проектування 3,54 км. Орієнтовна ширина 12 метрів
2. Підстава для проектування	Завдання на проектування, договір
3. Вид будівництва	Капітальний ремонт
4. Дані про замовника	ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
5. Джерело фінансування	Бюджети: місцевий, обласний, державний та незаборонені чинним законодавством
6. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування	Відсутня необхідність
7. Дані про проектувальника	Визначається на підставі особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.
8. Стадійність проектування	Робочий проект З врахуванням п. 3 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 та п. 11.2. Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,

	будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 р. за № 651/19389
9. Інженерні вишукування	Виконується проектувальником Актуальне інженерно – геодезичне знімання ділянки та прилеглої території М 1:500 (Орієнтовна протяжність ділянки проектування 3,54 км. Орієнтовна ширина 12 метрів)
10. Особливі умови будівництва (сейсмічність, група осідання ґрунтів, підтоплювані і підроблені території і т.д.)	Дані відсутні
11. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Не потребує
12. Визначення класів (наслідки) відповідальності	Визначає проектувальник, затверджує Замовник Попередньо визначений Клас наслідків (відповідальності) – СС1. Підтвердити розрахунком
13. Характеристики об'єкту будівництва	Орієнтовна протяжність ділянки проектування 3,54 км. Орієнтовна ширина 12 метрів
14. Основні вимоги до проектної документації	Передбачити в проектній документації обсяг рішень необхідний для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю у відповідності до діючих будівельних норм. При здійсненні топографічного знімання проставити відмітки входів до будівель, що відмічені на проекті безбар'єрного маршруту. Проектну документацію розробити у відповідності діючих будівельних норм, стандартів і правил.
15. Вказівки про необхідність розроблення окремих проектних рішень: 1. Розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог; 2. Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах; 3. Попередніх погоджень проектних рішень; 4. Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад, форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об'єкта 3D; 5. Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням	Не потребує Не потребує Потребує погодження в процесі проектування. Не потребує Не потребує

впровадження будівельного інформаційного моделювання; 6. Технічного захисту інформації; 7. Опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання.	Згідно законодавства України Не потребує
16. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Відповідно до чинних в Україні норм і правил
17. Вимоги до системи протипожежного захисту об'єкта	Відповідно до чинних в Україні норм і правил
18. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Відповідно до чинних в Україні норм і правил
19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля	Згідно з ДБН та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
20. Вихідні дані, що надаються замовником	- Завдання на проектування - Методичні вказівки для розробки безбар'єрного маршруту
21. Виконання експертизи	Оплата за рахунок Проектувальника Проектувальник супроводжує проходження експертизи проектно-кошторисної документації до отримання позитивного експертного звіту.
22. Вимоги до кошторисної частини	❖ Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника в режимі повної зайнятості – 20 329,09 грн. ❖ Кошти на технічний нагляд відповідно до Настанови 4.32) – 1,5 % ❖ Кошти на авторський нагляд (включаючи витрати на авторський нагляд). ❖ Кошти на проведення експертизи проектної документації. ❖ Кошти на виготовлення технічного паспорту. ❖ Кошти на оплату сертифіката у випадку визначення класу наслідків СС2.
23. Кількість примірників проектної документації	4 примірники і 1 примірник в електронному вигляді (в форматі PDF та додатково кошторисну в форматі IMS)